

Commune de LA ROQUEBRUSSANNE
Conduite AEP entre le pompage de Valescure et le réservoir Notre Dame - DCE

	DESIGNATION	U	Qté	P. U.	TOTAL
SOLUTION BASE - PASSAGE CARRAIRE BARTHELEMY					
1.0	Installation et repliement de chantier.	ft	1,00		
2.0	Plan d'exécution, note de calcul, plan de recollement.	ft	1,00		
3.0	Sciage des enrobés.	ml	3 500,00		
4.0	Ouverture de fouilles y compris évacuation des déblais en décharge publique et frais de redevance.	m3	1 750,00		
5.0	Plus value au prix 4.0 pour terrassements rocheux.	m3	465,00		
6.0	Plus value au prix 4.0 pour terrassements manuels.	m3	100,00		
7.0	Sable pour lit de pose et enrobage.	m3	560,00		
8.0	Remblaiement en grave concassée 0/20.	m3	1 170,00		
9.0	Fourniture et pose de canalisation d'adduction d'eau potable en PEHD 200 thermosoudé + grillage avertisseur.	ml	2 560,00		
10.0	Fourniture et pose d'un débitmètre y compris le regard, la robinetterie et les accessoires et acquiseur de donnée.	un	1,00		
11.0	Exécution d'une imprégnation gravillonnée.	m2	850,00		
12.0	Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 à raison de 120 kg/m2 y compris compactage sur tranchées.	m2	610,00		
13.0	Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 pour réfection définitive de la chaussée y compris couche d'accrochage à l'émulsion de bitume.	m2	4 950,00		
14.0	Fourniture et mise en œuvre de béton pour ouvrages divers y compris étanchéité des ouvrages.	m3	12,00		
15.0	Traversée de la route départementale n°5 par forçage y compris toutes sujétions de travaux préparatoires.	ml	32,00		
16.0	By-pass y compris chambre de vannes et accessoires.	un	2,00		
17.0	Essai d'étanchéité et stérilisation.	ft	1,00		
18.0	Remise en état de la carraire Barthélémy par la fourniture et mise en œuvre de béton grossier et reprise des marches et soutènement.	ft	1,00		
19.0	Fourniture et pose d'un janolène de 60 pour alimentation électrique y compris grillage avertisseur.	ml	660,00		
20.0	Fourniture et pose d'un câble d'alimentation électrique pour appareillages de contrôle.	ml	660,00		
MONTANT HT - SOLUTION DE BASE					
TVA 19,6 %					
TOTAUX TTC - SOLUTION DE BASE					

Puget Ville, le 16 janvier 2012

Commune de LA ROQUEBRUSSANNE
Conduite AEP entre le pompage de Valescure et le réservoir Notre Dame - DCE

	DESIGNATION	U	Qté	P. U.	TOTAL
SOLUTION VARIANTE - PASSAGE CARRAIRE BARTHELEMY					
1.0	Installation et repliement de chantier.	ft	1,00		
2.0	Plan d'exécution, note de calcul, plan de recollement.	ft	1,00		
3.0	Sciage des enrobés.	ml	3 500,00		
4.0	Ouverture de fouilles y compris évacuation des déblais en décharge publique et frais de redevance.	m3	1 750,00		
5.0	Plus value au prix 4.0 pour terrassements rocheux.	m3	465,00		
6.0	Plus value au prix 4.0 pour terrassements manuels.	m3	100,00		
7.0	Sable pour lit de pose et enrobage.	m3	560,00		
8.0	Remblaiement en grave concassée 0/20.	m3	1 170,00		
9.1	Variante au prix n°9.0 pour une canalisation de diamètre nominal 150mm et de nature différente mais validée par la SEERC.	ml	2 560,00		
10.0	Fourniture et pose d'un débitmètre y compris le regard, la robinetterie et les accessoires et acquiiseur de donnée.	un	1,00		
11.0	Exécution d'une imprégnation gravillonnée.	m2	850,00		
12.0	Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 à raison de 120 kg/m2 y compris compactage sur tranchées.	m2	610,00		
13.0	Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 pour réfection définitive de la chaussée y compris couche d'accrochage à l'émulsion de bitume.	m2	4 950,00		
14.0	Fourniture et mise en œuvre de béton pour ouvrages divers y compris étanchéité des ouvrages.	m3	12,00		
15.0	Traversée de la route départementale n°5 par forçage y compris toutes sujétions de travaux préparatoires.	ml	32,00		
16.0	By-pass y compris chambre de vannes et accessoires.	un	2,00		
17.0	Essai d'étanchéité et stérilisation.	ft	1,00		
18.0	Remise en état de la carraire Barthélémy par la fourniture et mise en œuvre de béton grossier et reprise des marches et soutènement.	ft	1,00		
19.0	Fourniture et pose d'un janolène de 60 pour alimentation électrique y compris grillage avertisseur.	ml	660,00		
20.0	Fourniture et pose d'un câble d'alimentation électrique pour appareillages de contrôle.	ml	660,00		
MONTANT HT - SOLUTION VARIANTE					
TVA 19,6 %					
TOTAUX TTC - SOLUTION VARIANTE					

Puget Ville, le 16 janvier 2012