

TERRAIN DE SPORTS EN GAZON SYNTHETIQUE - LA ROQUEBRUSSANNE

LOT 1 - TERRASSEMENTS et RESEAUX DIVERS

NUM	DESIGNATION	UNITE	Quantité	Qté entreprise	PU	TOTAL HT
TRAVAUX PRÉPARATOIRES						
1.1	Installation de chantier et plan EXE	Ft	1,00			
1.2	Fourniture et mise en place de clôture de chantier.	ml	285,00			
1.3	Débroussaillage dégagement des emprises / Dessouchages et abattages des arbres / Elagages arbres	m2	14 000,00			
SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES						
TERRASSEMENTS EN MASSE						
1.4	Implantation du terrain par un géomètre expert	Ft	1,00			
1.5	Terrassement en déblais et évacuation en décharge agréée	m3	3 600,00			
1.6	Terrassement général de l'emprise du projet, criblage et mise en œuvre des déblais en remblai.	m3	4 750,00			
1.7	Purges éventuelles suivant résultat portance	m3	200,00			
1.8	Contrôle permanent par laboratoire agréé de la méthodologie de terrassement essais en laboratoire et portance y compris essais de pénétration dynamique sur les remblais.	Ft	1,00			
1.9	Nivellement par lame asservie laser sur l'emprise du futur stade et de ces abords (zone de circulation périphérique) pour obtention des côtes du projet avec pente en toit de 0,5% et pente en long de 0,6%, y compris compactage final.	m2	9 500,00			
1.10	Terrassement pour constitution du bassin de rétention. Evacuation des déblais en décharge	m3	200,00			
1.11	Modelage des talus	m2	1 200,00			
SOUS TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX						
RESEAUX DIVERS						
1.12	Fourniture et pose de canalisation d'eaux usées pour branchement des vestiaires y/c fouilles et remblaiement	ml	138,00			
1.13	Prise en charge sur canalisation d'eau potable y/c bouche a clef	un	2,00			
1.14	Fourniture et pose de canalisation d'eau potable pour alimentation des vestiaires y/c fouilles et remblaiement	ml	120,00			
1.15	Fourniture et pose de fourreaux TP42/45 y compris fouilles et remblaiement et raccordement sur chambre existante	ml	195,00			
1.16	Fourniture et pose de regard grille fonte 400x400	Un	16,00			
1.16.1	Fourniture et pose de regard syphoïde pour réseau EU.	Un	2,00			
1.17	Fourniture et pose d'un pot A10	Un	1,00			
1.18	Fourniture et pose de regards de jonction 800x800 avec tampon fonte	Un	2,00			
1.19	Fourniture et pose de collecteur pluvial en diamètre 300 mm y compris tranchée pour raccordement au bassin de rétention	ml	20,00			
1.20	Réalisation d'un ouvrage de tête maçonné avec clapet anti retour	Ft	1,00			
SOUS TOTAL RESEAUX DIVERS						
MACONNERIES						
1.21	Enrochement bétonné du talus	m2	120,00			
1.22	Fourniture et mise en œuvre de bordures P1	ml	500,00			
1.23	Fourniture et mise en œuvre de béton pour dalle vestiaires y compris couche de grave concassée.	m2	120,00			
1.24	Fourniture et pose de caniveau type CC1	ml	380,00			
SOUS TOTAL MACONNERIES						
ARROSAGE						
1.25	Piquage sur réseau fonte existant	Ft	1,00			
1.26	Fourniture et mise en place d'une vanne de sectionnement DN 100	Un	1,00			
1.27	Tranchées y/c remblaiement en GNT, grillage avertisseur et évacuation des déblais	ml	440,00			
1.28	Fourniture et pose de tuyau PEHD de diam 110 mm - 10 bars	ml	440,00			

NUM	DESIGNATION	UNITE	Quantité	Qté entreprise	PU	TOTAL HT
1.29	Alimentation électrique du canon d'arrosage. compris Fourreau diam 63 et câbles multibrins	ml	480,00			
1.30	Alimentation électrique de la pompe immergée et de l'électrovanne de commande de pompage. Compris Fourreau diam 63 et câbles multibrins	ml	100,00			
1.31	Fourniture et pose de chambre de tirage 400/400	Un	2,00			
1.32	Fourniture et pose de regard 600/600	Un	6,00			
1.33	Fourniture et pose de canon d'arrosage	Un	6,00			
1.34	Fourniture et pose d'électrovanne 3 pouces	Un	6,00			
1.35	Bache de reprise maçonnée de 20 m3 y compris système de niveau d'eau	Un	1,00			
1.36	Fourniture et pose de disconnecteur hydraulique	Un	1,00			
1.37	Fourniture et pose de pompe immergée	Un	1,00			
1.38	Fourniture et pose de canalisation inox DN 125 mm	Ft	1,00			
1.39	Fourniture et pose de pressostat aval	Un	1,00			
1.40	Fourniture et pose de soupape de décharge avec retour	Un	1,00			
1.41	Fourniture et pose de stabilisateur de pression DN 100mm	Ft	1,00			
1.42	Raccordement trop plein cuve	Ft	1,00			
1.43	Fourniture et pose d'armoire de commande de programmation	Ft	1,00			
1.44	Essais, contrôles, réglages et conformité	Ft	1,00			
SOUS TOTAL ARROSAGE						
ABORDS						
1.45	Couche de Fondation 0/31,5 sur e=20 cm	m3	300,00			
1.46	Ensemencement par projection des talus	m2	1 500,00			
SOUS TOTAL ABORDS						
TOTAL GLOBAL et FORFAITAIRE HT du LOT 1						
TVA 19,6%						
TOTAL GLOBAL et FORFAITAIRE TTC du LOT 1						

Les quantités sont données à titre indicatif, les entreprises sont tenues de les vérifier