

TERRAIN DE SPORTS EN GAZON SYNTHETIQUE - LA ROQUEBRUSSANNE**LOT 4 - ELECTRICITE et ECLAIRAGE**

NUM	DESIGNATION	Unité	Quantité	Qté entreprise	PU	TOTAL HT
4.1	Installation et plan EXE	ft	1,00			
4.2	Ouverture de fouilles et fourniture et pose de fourreaux janolène 110 y compris grillage avertisseur et remblaiement en grave concassée pour branchement vestiaire	ml	155,00			
4.3	Fourniture et pose de câble d'alimentation pour l'armoire	ml	55,00			
4.4	Branchement armoire générale basse tension	Ft	1,00			
4.5	Etude photométrique et étude béton pour dimensionnement des massifs de fondations	Ft	1,00			
4.6	Mât d'éclairage h=18m et massif béton de fondation	Ens	4,00			
4.7	Projecteurs 2000W. Eclairage 190lx à l'installation (120lx maintenus)	Un	16,00			
4.8	Chambres de tirage	Un	6,00			
4.9	Fourreau diam 90 et câblette de terre tranchée commune	ml	350,00			
4.10	Câblage pour éclairage	ml	350,00			
4.11	Fourniture et installation d'une armoire de commande pour l'ensemble du complexe sportif	Un	1,00			
4.12	Essais, réglages et consuels	Un	1,00			
TOTAL GLOBAL et FORFAITAIRE HT du LOT 4						
			TVA 19,6%			
TOTAL GLOBAL et FORFAITAIRE TTC du LOT 4						

Les quantités sont données à titre indicatif, les entreprises sont tenues de les vérifier.