

Commune de LA ROQUEBRUSSANNE
Requalification de l'Avenue G. Clémenceau et les abords

N°	Designation des prestations	Un	Quantité	P. U.	Prix To tal
<u>VOIRIE</u>					
1.0	Installation de chantier, signalisation et constat d'huissier.	ft	1,00		
2.0	Implantation, plans exécution, essais divers, dossier recollement et DOE.	ft	1,00		
3.0	Dépose de mobiliers.	ft	1,00		
4.0	Démolition de béton, trottoirs et maçonneries.	m3	35,00		
5.0	Dépose de bordures et mise en dépôt aux services techniques de la ville.	ml	985,00		
6.0	Terrassements en déblais.	m3	1 785,00		
7.0	Réglage et compactage du fond de forme.	m2	4 100,00		
8.0	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/40 sur 0,20 m d'ép.	m3	820,00		
8.1	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,10 m d'ép.	m3	410,00		
9.0	Imprégnation gravillonnée sur chaussée.	m2	1 900,00		
10.0	Fourniture, transport et mise en œuvre de grave bitume sur chaussée sur 0,12 m.	to	255,00		
11.0	Fourniture et mise en œuvre de Grave Ciment.	m3	20,00		
12.0	Fourniture et mise en œuvre de béton coloré, fibré et désactivé sur trottoir épaisseur de 0,15 m.	m2	2 495,00		
12.1	Fourniture et mise en œuvre de béton coloré, fibré et désactivé sur chaussé épaisseur de 0,18 m.	m2	550,00		
13.0	Sciage des enrobés avant le béton désactivé.	ml	480,00		
14.0	Fourniture et pose de dalles structurantes pour délimitation et calepinage du béton désactivé.	ml	915,00		
15.0	Fourniture et pose d'un caniveau central en pavés porphyre.	ml	295,00		
15.1	Fourniture et pose d'un rang de pavé porphyre en chaînette.	ml	105,00		
15.2	Fourniture et pose de pavés porphyre pour création des rampants des ralentisseurs.	m2	100,00		
16.0	Couche d'accrochage à l'émulsion de bitume.	m2	900,00		
17.0	Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 à raison de 140 kg/m2.	to	140,00		
17.1	Exécution de résine de couleur pour ouvrages divers.	m2	15,00		
18.0	Mise à niveau d'ouvrages divers.	m2	35,00		
19.0	Reprise enduit en pied de façades.	m2	75,00		
20.0	Reprise de marches ou seuils d'accès.	ml	15,00		
21.0	Apport de terre végétale.	m3	20,00		
22.0	Plantation de végétaux.	ft	1,00		
23.0	Signalisation horizontale et verticale.	ft	1,00		
TOTAL HT - VOIRIE					
<u>RESEAU PLUVIAL</u>					
24.0	Fouilles en tranchées y compris évacuation.	m3	950,00		
25.0	Plus value pour terrain rocheux.	m3	55,00		
26.0	Plus value pour terrassements manuels.	m3	77,00		
28.0	Remblaiement en grave 0/20.	m3	890,00		
29.0	Fourniture et pose de canalisation pluviale diam. 300.	ml	85,00		
29.1	Fourniture et pose de canalisation pluviale diam. 500.	ml	180,00		
29.2	Fourniture et pose de canalisation pluviale diam. 600.	ml	140,00		
29.3	Fourniture et pose de canalisation pluviale diam. 800.	ml	60,00		
30.0	Fourniture et pose de branchements pluviaux.	un	72,00		
31.0	Confection d'avaloir.	un	12,00		
32.0	Construction de regards de visite de diam. 1000.	un	4,00		
32.1	Construction de regards de visite de diam. 800.	un	4,00		
33.0	Fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbures.	un	1,00		
34.0	Adaptation et calfeutrement de l'exutoire pluvial au droit de la paroi maçonnée de l'issolle.	un	2,00		

N°	Designation des prestations	Un	Quantité	P. U.	Prix Total
<u>RESEAU EAUX USEES</u>					
35.0	Etablissement d'un plan retrait amiante	ft	1,00		
36.0	Dépose de canalisation existante en amiante y compris mise sur palette filmage et traçabilité du produit avec mise en décharge à Bellegarde.	ml	550,00		
24.0	Fouilles en tranchées y compris évacuation	m3	760,00		
25.0	Plus value pour terrassements rocheux.	m3	45,00		
26.0	Plus value pour terrassements manuels.	m3	55,00		
27.0	Sable pour lit de pose et enrobage.	m3	180,00		
28.0	Remblaiement en grave 0/20.	m3	495,00		
37.0	Fourniture et pose d'un regard de branchement individuel avec tampon à remplir.	un	69,00		
38.0	Fourniture et pose de canalisation PVC 200.	ml	340,00		
38.1	Fourniture et pose de canalisation PVC 160.	ml	360,00		
39.0	Fourniture et pose de regard de visite en PE de 800	un	13,00		
40.0	Fourniture et pose de culotte de raccordement	un	65,00		
41.0	Fourniture et mise en œuvre de béton pour enrobage	m3	7,00		
42.0	Essais de pression et passage caméra	ft	1,00		
TOTAL HT - Réseau EAUX USEES					
<u>RESEAU EAU POTABLE</u>					
43.0	Fourniture et mise en place d'une sauterelle.	ft	1,00		
24.0	Fouilles en tranchées y compris évacuation.	m3	381,00		
25.0	Plus value pour terrain rocheux.	m3	20,00		
26.0	Plus value pour terrassements manuels.	m3	40,00		
27.0	Sable pour lit de pose et enrobage.	m3	125,00		
28.0	Remblaiement en grave 0/20.	m3	265,00		
44.0	Fourniture et pose de grillage avertisseur détectable.	ml	680,00		
45.0	Fourniture et pose de canalisation PEHD de 160.	ml	320,00		
45.1	Fourniture et pose de canalisation PEHD de 110.	ml	90,00		
45.2	Fourniture et pose de branchement en PE de 40 y compris gaine bleue.	ml	270,00		
46.0	Fourniture et pose de bouche à clef complète.	un	65,00		
47.0	Fourniture et pose de bouche d'arrosage incongelable.	un	3,00		
48.0	Fourniture et pose d'un poteau incendie.	un	1,00		
49.0	Fourniture et pose de vanne de sectionnement.	un	7,00		
50.0	Raccordement sur canalisation existante.	un	4,00		
51.0	Essai et stérilisation.	ft	1,00		
52.0	Niche à compteur.	un	65,00		
41.0	Fourniture et mise en œuvre de béton pour enrobage.	m3	12,00		
TOTAL HT - Réseau Eau Potable					
<u>RESEAU Electrique (Symiélec)</u>					
24.0	Fouilles en tranchées y compris évacuation.	m3	237,00		
25.0	Plus value pour terrain rocheux.	m3	10,00		
26.0	Plus value pour terrassements manuels.	m3	25,00		
27.0	Sable pour lit de pose et enrobage.	m3	116,00		
28.0	Remblaiement en grave 0/20.	m3	121,00		
44.0	Fourniture et pose de grillage avertisseur détectable.	ml	450,00		
53.0	Fourniture et pose d'un TPC 110 avec tire fil.	ml	330,00		
54.0	Fourniture et pose d'un TPC 63 avec câblette cuivre.	ml	255,00		
TOTAL HT - Réseau Electricité					

N°	Designation des prestations	Un	Quantité	P. U.	Prix To tal
<u>RESEAU France Télécom</u>					
24.0	Fouilles en tranchées y compris évacuation.	m3	370,00		
25.0	Plus value pour terrain rocheux.	m3	10,00		
26.0	Plus value pour terrassements manuels.	m3	45,00		
27.0	Sable pour lit de pose et enrobage.	m3	125,00		
44.0	Fourniture et pose de grillage avertisseur détectable.	ml	890,00		
28.0	Remblaiement en grave 0/20.	m3	245,00		
55.0	Fourniture et pose de coudes PVC 42/45.	un	90,00		
55.1	Fourniture et pose de faisceau 2TP 42/45.	ml	545,00		
55.2	Fourniture et pose de faisceau 3TP 42/45.	ml	60,00		
55.3	Fourniture et pose d'1 faisceau de 2TP 56/60 et 2TP 42/45.	ml	285,00		
56.0	Pénétration dans chambre existante.	un	12,00		
57.0	Fourniture et pose de chambre de tirage				
57.0	- Type K3C	un	1,00		
57.1	- Type L1C	un	1,00		
57.2	- Type L2C	un	7,00		
57.3	- Type L3C	un	1,00		
57.4	- Type L4C	un	1,00		
57.5	- Type L0T	un	1,00		
TOTAL HT - Réseau France Télécom					
<u>RESEAU Fontaines</u>					
24.0	Fouilles en tranchées y compris évacuation.	m3	185,00		
25.0	Plus value pour terrain rocheux.	m3	10,00		
26.0	Plus value pour terrassements manuels.	m3	10,00		
27.0	Sable pour lit de pose et enrobage.	m3	75,00		
44.0	Fourniture et pose de grillage avertisseur détectable.	ml	280,00		
28.0	Remblaiement en grave 0/20.	m3	140,00		
58.0	Fourniture et pose canalisation PVC 160.	ml	310,00		
59.0	Fourniture et pose d'une cuve de stockage de 5 m3.	un	1,00		
60.0	Fourniture et pose d'un regard de pompage.	un	1,00		
61.0	Fourniture et pose d'une pompe immergée pour réalimentation des fontaines.	un	1,00		
62.0	Fourniture et pose d'un PEHD 40 pour refoulement de l'eau vers les fontaines.	ml	330,00		
TOTAL HT - Réseau Fontaines					
<u>DIVERS</u>					
63.0	Fourniture et pose d'un réseau de télé protection comprenant les fouilles, les fourreaux avec trefil, le câblage et le remblaiement	ml	430,00		
64.0	Fourniture et pose d'un réseau sonorisation en terme de génie civil comprenant les fouilles, les fourreaux, le câblage et le remblaiement	ml	350,00		
65.0	Fourniture et pose d'un réseau électrique pour la mise en place d'un panneau lumineux d'informations comprenant les fouilles, le sable pour lit de pose et enrobage, le grillage avertisseur, le janolène, le câblage et le raccordement dans une armoire électrique de la mairie, et le remblaiement de la fouille en grave concassée.	ml	430,00		
66.0	Fourniture et pose d'un panneau d'informations lumineux y compris massif de fondation.	un	1,00		

N°	Designation des prestations	Un	Quantité	P. U.	Prix To tal
67.0	Fourniture et pose de potelets type Flore ou similaire.	un	200,00		
68.0	Fourniture et pose de potelets fusible type Flore.	un	15,00		
69.0	Fourniture et pose de corbeille type Flore ou similaire.	un	5,00		
70.0	Fourniture et pose de bancs type Flore ou similaire.	un	8,00		
70.1	Fourniture et pose de bancs en pierre.	un	5,00		
71.0	Fourniture et pose de containers semi enterrés de type Molok ou similaire	un	6,00		
72.0	Confection d'une pergola métallique pour passage ouvrage hydraulique sur Place de La Loube.	ft	1,00		
73.0	Création d'un canisite. (WC pour chiens)	ft	1,00		
74.0	Fourniture et pose d'une sanisette avec accès handicapés.	ft	1,00		
75.0	Fourniture et pose de coffret forain encastrable.	un	2,00		
76.0	Fourniture et pose de pot de plantation type Metalco modèle Pitocca ou similaire	un	15,00		
77.0	Fourniture et pose de projecteurs encastrés pour éclairage de points remarquables.	un	10,00		
78.0	Fourniture et pose de grilles d'entourages d'arbres de type Geodes ou similaire.	un	5,00		
79.0	Fourniture et pose de pierres du site pour réhaussement du muret existant entre la pharmacie et la rue de Latte.	m2	17,00		
80.0	Abattage, dessouchage de platanes.	un	3,00		
81.0	Dépose et évacuation d'une citerne enterrée.	ft	1,00		
TOTAL HT - DIVERS					
<u>RECAPITULATIF</u>					
VOIRIE Réseau PLUVIAL Réseau EAUX USEES Réseau EAU POTABLE Réseaux ELECTRICITE et ECLAIRAGE PUBLIC Réseau France TELECOM Réseau FONTAINES DIVERS Montant TOTAL HT Montant de la TVA 19,6 % Montant TOTAL TTC					

TRANCHE CONDITIONNELLE - Avenue Saint Sébastien (env. 200 mètres)

N°	Designation des prestations	Un	Quantité	P. U.	Prix Total
1.1	Installation de chantier.	ft	1,00		
2.1	Implantation, plans exécution, essais divers, dossier recollement et DOE.	ft	1,00		
4.0	Démolition de béton, trottoirs et maçonneries.	m3	15,00		
6.0	Terrassements en déblais.	m3	720,00		
7.0	Réglage et compactage du fond de forme.	m2	1 800,00		
8.0	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/40 sur 0,20 m d'ép.	m3	360,00		
9.0	Imprégnation gravillonnée sur chaussée.	m2	1 200,00		
10.0	Fourniture, transport et mise en œuvre de grave bitume sur chaussée sur 0,12 m.	to	338,00		
11.0	Fourniture et mise en œuvre de Grave Ciment.	m3	15,00		
12.0	Fourniture et mise en œuvre de béton coloré, fibré et désactivé sur trottoir épaisseur de 0,15 m.	m2	600,00		
13.0	Sciage des enrobés avant le béton désactivé.	ml	400,00		
15.0	Fourniture et pose d'un caniveau central en pavés porphyre.	ml	200,00		
18.0	Mise à niveau d'ouvrages divers.	m2	10,00		
19.0	Reprise enduit en pied de façades.	m2	20,00		
24.0	Fouilles en tranchées y compris évacuation.	m3	180,00		
25.0	Plus value pour terrain rocheux.	m3	20,00		
26.0	Plus value pour terrassements manuels.	m3	10,00		
28.0	Remblaiement en grave 0/20.	m3	135,00		
29.1	Fourniture et pose de canalisation pluviale diam. 500.	ml	150,00		
Montant TOTAL HT - Tranche Conditionnelle					
Montant de la TVA 19,6 %					
Montant TOTAL TTC - Tranche Conditionnelle					

<u>RECAPITULATIF GENERAL - TRANCHES FERME et CONDITIONNELLE</u>					
Montant TOTAL HT					
Montant de la TVA 19,6 %					
Montant TOTAL TTC					

OPTION - Aménagement de surface de la rue St Antoine (env. 450m2)

N°	Designation des prestations	Un	Quantité	P. U.	Prix Total
4.0	Démolition de béton, trottoirs et maçonneries.	m3	15,00		
6.0	Terrassements en déblais.	m3	180,00		
7.0	Réglage et compactage du fond de forme.	m2	450,00		
8.0	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/40 sur 0,20 m d'ép.	m3	90,00		
8.1	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,10 m d'ép.	m3	45,00		
12.0	Fourniture et mise en œuvre de béton coloré, fibré et désactivé sur trottoir épaisseur de 0,15 m.	m2	450,00		
14.0	Fourniture et pose de dalles structurantes pour délimitation et calepinage du béton désactivé.	ml	95,00		
15.0	Fourniture et pose d'un caniveau central en pavés porphyre.	ml	40,00		
18.0	Mise à niveau d'ouvrages divers.	m2	5,00		
19.0	Reprise enduit en pied de façades.	m2	20,00		
Montant TOTAL HT - OPTION					
Montant de la TVA 19,6 %					
Montant TOTAL TTC - OPTION					

<u>RECAPITULATIF GENERAL - TRANCHE CONDITIONNELLE + OPTION</u>					
Montant TOTAL HT					
Montant de la TVA 19,6 %					
Montant TOTAL TTC					

<u>RECAPITULATIF GENERAL - TRANCHES FERME + CONDITIONNELLE + OPTION</u>					
Montant TOTAL HT					
Montant de la TVA 19,6 %					
Montant TOTAL TTC					